

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานชลประทาน		
โครงการ	ก่อสร้างพังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งพังพร้อมปรับปรุงพื้นที่		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านวังวัว(บริเวณด้านล่างสะพานข้ามแม่น้ำตาปี)		
ปริมาณงาน	วางกล่องตาข่ายสำเร็จ ใส่หินคละสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมปรับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,970 ตารางเมตร		
ประมาณการเมื่อวันที่	25 มกราคม 2560	ตามแบบ	ทต. กวนกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานกล่องเหล็กตาข่าย - กล่อง 4.0 x 2.0 x 0.3 ม. -กล่อง 2.0 x 1.0 x1.0 ม. -ลวดพันกล่อง 2.2 ม.ม. -ค่าแรงประกอบกล่อง	74.00 กล่อง 19.00 กล่อง 65.00 ก.ก. 93.00 กล่อง	2,285.00 1,750.00 75.00	169,090.00 33,250.00 4,875.00	50.00	4,650.00	169,090.00 33,250.00 4,875.00 4,650.00
2	งานแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile -Terram 100/uv (หรือเทียบเท่า)	78.00 ตร.ม.	50.00	3,900.00			3,900.00
3	งานหินคละ 0.15-0.20 ม.	66.00 ลบ.ม.	800.00	52,800.00	160.00	10,560.00	63,360.00
4	งานปรับพื้นที่ -งานขุดลอก -งานดินถม -หินคลุกยิปซั่ม	4,500.00 ลบ.ม. 4,800.00 ลบ.ม. 200.00			29.00	130,500.00	130,500.00 1,680,000.00 90,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,179,625.00
	<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>						<b>2,179,625.00</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคากลางนี้เป็นกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายสุภชัย นาคสุวรรณ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสำราญ ลับแสง

นางอุไร ว่องสกุล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายธรรมรงค์ อุปลา

นายกเทศมนตรีตำบลกวนกลาง







